ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχυδ.Διευθ: Γρηγορίου Ε΄ 50,
Χανιά

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Μ.Μ.	Τ.Μ.	Ποσότητα	Δαπάνη (σε ευρώ)
	1 - ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.1	Μ3	11,74	24,00	281,76
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση..Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ	1.2	Μ3	30,54	210,00	6.413,40
3	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm	1.3	Μ2	12,40	240,00	2.976,00
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	1.4	Μ3	1,55	48,00	74,40
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	1.5	Μ2	8,20	140,00	1.148,00
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.6	Μ3	82,00	130,00	10.660,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.7	Χγρ.	1,07	1.400,00	1.498,00
8	Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	1.8	Χγρ.	2,90	256,00	742,40
9	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 12,5 atm	1.9	ΜΜ	13,00	960,00	12.480,00
10	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm	1.10	Τεμ.	258,00	2,00	516,00
11	Εξαεριστικά δεξαμενών Ονομαστικής πίεσης 10atm Ονομαστικής διαμέτρου D 200 mm	1.11	Τεμ.	80,00	4,00	320,00
12	Υδροληψία	1.12	Τεμ.	300,00	6,00	1.800,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					**38.909,96**
	Προστίθεται Γ.Ε. & Ο.Ε.			**18%**		**7.003,79**
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					**45.913,75**
	Απρόβλεπτα			**15%**		**6.887,06**
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					**52.800,81**
	Πρόβλεψη δαπάνη Αναθεώρηση					**6.876,61**
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					**59.677,42**
	Δαπάνη Φ.Π.Α.			**24%**		**14.322,58**
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					**74.000,00**

ΜΑΙΟΣ 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ