ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΜ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
								Μερική	Ολική
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	μ3	1.1.1	90,00	2,80	252,00	
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	μ3	1.1.2	90,00	15,70	1.413,00	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχ/κά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	τον	1.1.3	50,00	1,65	82,50	
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	τονχλμ	1.1.4	700,00	0,35	245,00	
5	Προμήθεια μτφ επί τόπου, διάστρωση και συμπ/ση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	μ3	1.1.5	20,00	95,00	1.900,00	
6	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων όταν το σύνολο της χρησιμοπ/νης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30μ3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	μ3	1.1.6	20,00	22,50	450,00	
7	Προμήθεια μτφ επί τόπου, διάστρωση και συμπ/ση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	μ3	1.1.7	10,00	84,00	840,00	
8	Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων όταν το σύνολο της χρησιμοπ/νης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30μ3. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	μ3	1.1.8	10,00	16,80	168,00	
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	μ2	1.1.9	65,00	15,70	1.020,50	
10	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	μ2	1.1.10	30,00	22,50	675,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	χλγ	1.1.11	300,00	1,07	321,00	
12	Δομικά πλέγματα	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	χλγ	1.1.12	300,00	1,01	303,00	
13	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 78.05.01-Α	ΟΙΚ 7121	μ2	1.1.13	100,00	13,50	1.350,00	
14	Επιστρώσεις με κυβόλιθους τσιμέντου οποιουδήποτε τύπου, χρώματος και διαστάσεων πάχους 6εκ κατά ΕΛΟΤ EN 1338	ΝΑΟΔΟ Β-52Ν	ΟΙΚ 7317	μ2	1.1.14	65,00	32,00	2.080,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							11.100,00	**11.100,00**
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής L ή T	ΝΑΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	χλγ	1.2.1	50,00	2,70	135,00	
2	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 6448	ΟΙΚ 6448	μ2	1.2.2	50,00	3,05	152,50	
3	Παιδικός τραπεζόπαγκος	ΠΡΣ-ΝΕΤ-Β10.10.Ν1	ΟΙΚ 5261	τεμ	1.2.3	1,00	400,00	400,00	
4	Ξύλινο πολυγωνικό κιόσκι με εσωτερικό περιμετρικό κάθισμα	ΟΙΚ ΝΕΤ 54.80.01-Ν1	ΟΙΚ 5621	τεμ	1.2.4	1,00	8.850,00	8.850,00	
5	Προετοιμασία επιχρισμένων τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	μ2	1.2.5	100,00	1,70	170,00	
6	Χρωματισμοί επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής βάσης	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	μ2	1.2.6	100,00	10,10	1.010,00	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλ/κά υλικά	ΝΑΟΙΚ Ε-17.2-Β	ΟΙΚ 7788	μ2	1.2.7	150,00	18,00	2.700,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							13.417,50	**13.417,50**

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΜΜ	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
								Μερική	Ολική
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΟΔΟ 3111Β	μ2	2.1.1	900,00	1,29	1.161,00	
2	Βάση πάχους 0,10μ	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΟΔΟ 3211Β	μ2	2.1.2	900,00	1,39	1.251,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΟΔΟ 4110	μ2	2.1.3	900,00	1,20	1.080,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΟΔΟ 4521Β	μ2	2.1.4	900,00	7,79	7.011,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΟΔΟ 4120	μ2	2.1.5	900,00	0,45	405,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							10.908,00	**10.908,00**
							Σύνολο όλων των εργασιών		**35.425,50**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18%	6.376,59
							Σύνολο		**41.802,09**
							Απρόβλεπτα 15%	15%	6.270,31
							Σύνολο		**48.072,40**
							Απολογιστικά		250,00
							ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών	18%	45,00
							Σύνολο		**48.367,40**
							Αναθεώρηση		19,70
							Σύνολο		**48.387,10**
							Προστίθεται ΦΠΑ 24%	24%	11.612,90
							ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		**60.000,00**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χ.ΣΦΑΚΙΩΝ 09 / 07 / 2025

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Δ. Σφακίων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΧΑΝΙΑ 09 / 07 / 2025

Ο Αναπληρωτής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Μηχανολόγος Μηχανικός