ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΤΟΥ Δ. ΣΦΑΚΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α. Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
	ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Μηχανικός εκσκαφεύς 1 1/2 κυβ. υαρδών (ισχύος 130HP)	1	ΟΔΟ 1220	Ώρα	118,69	40,00	4.747,60	
2	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	2	ΟΙΚ-2227	μμ	19,20	180,00	3.456,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΟΙΚ-2124	μ3	4,50	270,00	1.215,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α :						**9.418,60**	**9.418,60**
	ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ							
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμ/κονίαμα των 400χγρ τσιμέντου, μιάς ορατής όψης	4	ΟΙΚ-4212	μ3	70,00	252,00	17.640,00	
2	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	5	ΟΙΚ-4502	μ2	11,20	504,00	5.644,80	
3	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	6	ΟΙΚ 4226	μμ	11,20	360,00	4.032,00	
4	Σιδηροσωλήνες κιγκληδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	7	ΟΙΚ 6427	μμ	10,10	144,00	1.454,40	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας ή πυργογερανού, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	8	ΟΙΚ 3214	μ3	84,00	54,00	4.536,00	
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	9	ΟΙΚ 3801	μ2	13,50	72,00	972,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδ/των, χάλυβας οπλισμού σκυροδ. B500C	10	ΟΙΚ 3873	χγρ	1,07	480,00	513,60	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β :						**34.792,80**	**34.792,80**
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							**44.211,40**
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							7.958,05
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							**52.169,45**
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							7.825,42
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							**59.994,87**
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							5,13
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							**60.000,00**
	ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%							14.400,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%							**74.400,00**

Χανια 11 / 12 / 2024
Ο Συνταξάς

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Χανια 11 / 12 / 2024
Ο Αναπληρωτής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΧ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Μηχανολόγος Μηχανικός