ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	1.1	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	100,00
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	1.2	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	40,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.3	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	400,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	1.4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	50,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.5	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	m3	10,00
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	1.6	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	20,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.7	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	5,00
	2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	2.1	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	m3	10,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.2	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	250,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.3	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	40,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	2.4	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	500,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	2.5	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	4.000,00
6	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	2.6	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	100,00
7	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	2.7	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	m3	10,00
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	2.8	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	m3	65,00
9	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	2.9	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΜΜ	220,00
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	2.10	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	m	15,00
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	2.11	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	2.050,00
12	Ανακατασκευή και αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθοδομών	2.13	ΝΑΟΙΚ ΝΑ.43.22	m3	80,00
13	Πλακοστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο	2.14	ΝΑΟΙΚ ΝΑ.15.1	m2	520,00

Ο Συντάξας

Στυλιανός Μαραγκάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Αντ/της Τ.Υ. Δήμου Χανίων

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός