ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	1.1	ton	100,00	1,65	165,00	
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	ΟΙΚ 2101	1.2	m2	40,00	5,60	224,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1.3	m3	400,00	11,60	4.640,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1.4	m3	50,00	13,64	682,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	ΟΙΚ 2127	1.5	m3	10,00	37,14	371,40	
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	1.6	m3	20,00	24,50	490,00	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	1.7	m3	5,00	65,14	325,70	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**6.898,10**	**6.898,10**
	2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.02	ΟΙΚ 3208	2.1	m3	10,00	78,00	780,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	2.2	m3	250,00	90,00	22.500,00	
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	2.3	m2	40,00	15,70	628,00	
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	2.4	kg	500,00	1,07	535,00	
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	2.5	kg	4.000,00	1,01	4.040,00	
6	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	2.6	m2	100,00	2,20	220,00	
7	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	ΟΙΚ 4212	2.7	m3	10,00	70,00	700,00	
8	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	ΟΙΚ 4213	2.8	m3	65,00	75,00	4.875,00	
9	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	2.9	ΜΜ	220,00	11,20	2.464,00	
10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	2.10	m	15,00	17,40	261,00	
							Σε μεταφορά	**37.003,00**	**6.898,10**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Από μεταφορά	**37.003,00**	**6.898,10**
11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	2.11	m2	2.050,00	22,50	46.125,00	
12	Ανακατασκευή και αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθοδομών	ΝΑΟΟΙΚ ΝΑ. 43.22	ΟΙΚ 4205	2.13	m2	80,00	50,00	4.000,00	
13	Πλακοστρώσεις με φυσικό κυβόλιθο	ΝΑΟΟΙΚ ΝΑ.15.1	ΝΑΟΟΙΚ 78.96	2.14	m2	520,00	40,00	20.800,00	
	Σύνολο: 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							**107.928,00**	**107.928,00**
							Άθροισμα		**114.826,10**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	**18%**	**20.668,70**
							Άθροισμα		**135.494,80**
							Απρόβλεπτα	**15%**	**20.324,22**
							Άθροισμα		**155.819,02**
							Απολογιστικά		**4.000**
							Άθροισμα		**159.819,02**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		**1.471,30**
							Άθροισμα		**161.290,32**
							ΦΠΑ	**24%**	**38.709,68**
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**200.000**

Ο Συντάξας

Στυλιανός Μαραγκάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ο Δντής Τ.Υ. Δήμου Χανίων

Σοφοκλής Τσιραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός